



Obra  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA ESTRADA VICINAL QUE  
LIGA A CIDADE DE CUPIRA AO DISTRITO DE TABULEIRO

Bancos  
SINAPI - 04/2025 - Pernambuco  
SICRO3 - 01/2025 - Pernambuco

B.D.I.  
21,35%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,98%  
Mensalista: 70,00%

Planilha Orçamentária Analítica

8			SERVIÇOS FINAIS					2.376,02	
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PMC - 019	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, 80X60 CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA (CONFORME COMPOSIÇÃO ORSE – 11986)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND.	1,0000000	1.320,93	1.320,93	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	28,34	17,00	
Insumo	12736	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	Material	un	1,0000000	1.303,93	1.303,93	
				MO sem LS =>	6,00	LS =>	6,84	MO com LS =>	12,84
				Valor do BDI =>	282,01			Valor com BDI =>	1.602,94
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.602,94

8.2	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	PMC07	Próprio	PEDESTAL DE PLACA DE INAUGURACAO COM DIMENSOES DE 1,30M DE ALTURA TRASEIRA E 0,50M FRONTAL, LARGURA DE 0,70M, PROFUNDIDADE SUPERIOR DE 8,00 CM E PROFUNDIDADE INFERIOR DE 20,00 CM, FEITO EM CONCRETO ARMADO E PINTURA EPOXI, COM DUAS DEMAOS, FUNDACAO COM DIMENSOES DE (30X20X70)CM EM CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE A PLACA, CONFORME PROJETO.	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	637,07	637,07	
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0420000	90,78	3,81	
Composição Auxiliar	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	2,3000000	70,50	162,15	
Composição Auxiliar	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1904000	2.474,33	471,11	
				MO sem LS ==>	56,04	LS ==>	63,89	MO com LS ==>	119,93
				Valor do BDI ==>	136,01			Valor com BDI ==>	773,08
						Quant. ==>	1,00	Preço Total ==>	773,08

Total sem BDI 6.384.146,62  
Total do BDI 1.282.927,66  
Total Geral 7.667.074,28

Secretaria de Infraestrutura de Cupira-PE  
Supervisor/Coordenador